

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Дирекција за грађевинско земљиште
и изградњу ЈП Ћићевац
Карађорђева бр.106
Број: 178-7/2015
Дана: 13.08.2015. године
ЋИЋЕВАЦ

АД „КРУШЕВАЦПУТ“ Крушевац

Предмет: Додатне информације у вези јавне набавке бр.8/2015

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке бр. 8/2015- отворени поступак „Асфалтирање – пресвлачење улица асфалтом: део Синђелићеве улице у Ћићевцу, улица Б.Југовића у Град Сталаћу и Вишеградска улица у Мрзеници“.

Измена се врши због тога што је наручилац смањио дебљину слоја пресвлачења на 4см, а није у предмеру изменио материјал за израду коловозне конструкције у ул.Бошка Југовића и Стевана Синђелића. Измена гласи. Свуда у предмету где је дато да се БНС22сА ради у слоју од 4см, радиће се АБ11 у слоју од 4см.

У прилогу Вам достављамо измењен предмер радова за наведене улице:

Комисија за јавне набавке наручиоца

Investitor

:

Opština

Ćićevac

Objekat: Ulica Boška Jugovića

Mesto:

Grad

Stalać,

Opština

Ćićevac

**1.6.3.
PREDRA
ČUN
RADOVA**

**1. PRIPREMNI
RADOVI:**

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase, elemenata saobraćajnice i održavanje merenja tokom izvođenja radova.	m1	622,58		
2.	Isecanje (krajcovanje), rušenje, utovar i odvoz postojećeg degradiranog asvalta dcca=4cm na mestima udarnih rupa i mrežastih pukotina sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km.Obračun je po m2 porušenog, utovarenog i odveženog materijala.				
	ukupno:	m ²	445,00		

3.	Čišćenje postojećeg asvalta četkama i izduvavanje kompresorima. Obračun je po m ² očišćenog asvalta.				
	ukupno:	m ²	3.600,00		
4.	Pranje postojećeg asvalta vodom pod pritiskom pre mazanja emulzije i asvaltiranja. Obračun je po m ² opranog asvalta.				
	ukupno:	m ²	3.600,00		
	Ukupno pripremni radovi:				

2. ZEMLJANI RADOVI:

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Iskop na mestima mrežastih pukotina d=30cm po nalogu nadzornog organa sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km . Obračun po m ³ iskopanog tla.				
	ukupno:	m ³	72,00		
2.	Planiranje i nabijanje posteljice na mestima iskopa gde su mrežaste pukotine .Radove izvesti				

	pogodnim sredstvima za nabijanje. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=15$ MPa. Obračun po m^2 isplaniranog i nabijenog podtla.				
	ukupno:	m^2	238,00		
	Ukupno zemljani radovi:				

3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31,5mm na saobraćajnic i u sloju debljine $d=25,0$ cm na mestima gde su mrežaste pukotine. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=70$ MPa. Obračun se vrši po m^3 ugrađenog				

	drobljenog kamenog agregata.				
	ukupno:	m ³	60,00		
2.	Izrada bitumeniziranih nosivih slojeva na mestima udarnih rupa, mrežastih pukotina i izravnanja kao donji nosivi sloj od bitumeniziranih materijala AB11 u sloju debljine d=4cm od krečnjačkog agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ² urađenog asvalta.				
		m ²	639,00		
3.	Nanošenje emulzije AN 55 i sl. na očišćenu i opranu podlogu pre asvaltiranja u količini 0.3-0.4 kg/m ² . Obračun po m ² emulzirane površine.				
		m ²	3.539,00		
4.	Izrada bitumeniziranih nosivih slojeva na kolovozu od bitumeniziranih materijala AB11 u sloju debljine d=4cm od krečnjačkog				

	agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ² urađenog asvalta.				
	ukupno:	m ²	3.539,00		
	Ukupno kolovozna konstrukcija:				

- REKAPITULACIJA:**
1. **PRIPREMNI RADOVI:**
 2. **ZEMLJANI RADOVI:**
 3. **KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:**

	UKUPNO				
--	---------------	--	--	--	--

PDV (20%)
Ukupno sa
PDV-om

Investitor

:

Opština

Ćićevec

Objekat: Ulica Vinogradarska

Mesto:

Mrzenica,

Opština

Ćićevec

**1.6.3.
PREDRA
ČUN
RADOVA**

**1. PRIPREMNI
RADOVI:**

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase, elemenata saobraćajnice i održavanje merenja tokom izvođenja radova.				
	ukupno:	m1	72,51		
	Ukupno pripremni radovi:				

**2. KOLOVOZNA
KONSTRUKCIJA:**

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Frezovanje celokupne debljine postojeće asvaltne konstrukcije dcca=8cm sa ostavljanjem frezovanog materijala na licu mesta. Obračun po m3 frezovanog materijala.				

	ukupno:	m ³	23,20		
2.	Planiranje i nabijanje frezovanog materijala. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=50$ MPa. Obračun po m ² isplaniranog i nabijenog materijala.				
	ukupno:	m ²	290,04		
3.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31,5mm na saobraćajnic i u sloju debljine d=6,0cm. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=60$ MPa. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog drobljenog kamenog agregata.				
	ukupno:	m ³	25,41		
4.	Izrada bitumeniziranih nosećih slojeva na kolovozu od bitumeniziranih materijala BNS 22sA (bit. 60) u				

	sloju debljine d=6cm od krečnjačkog agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ² urađenog asvalta.				
	ukupno:	m ²	217,53		
5.	Izrada bankina širine b=0.5m i debljine d=6cm od drobljenog kamenog materijala 0-31.5mm. Obračun je po m ³ ugrađenog materijala u bankine.				
	ukupno:	m ³	4,32		
	Ukupno kolovozna konstrukcija:				

- REKAPITULACIJA:**
1. **PRIPREMNI RADOVI:**
 2. **KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:**

	UKUPNO				
--	---------------	--	--	--	--

PDV (20%)
Ukupno sa PDV-om

Objekat: Ulica Sindelićeva
Mesto:
Ćićevac,
Opština
Ćićevac

1.6.3.
PREDRA
ČUN
RADOVA

1. PRIPREMNI
RADOVI:

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase, elemenata saobraćajnice i održavanje merenja tokom izvođenja radova.				
	ukupno:	m1	238,00		
2.	Isecanje (krajcovanje), rušenje, utovar i odvoz postojećeg degradiranog asvalta dcca=4cm na mestima udarnih rupa i mrežastih pukotina sa utovarom i odvozom na				

	deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km. Obračun je po m ² porušenog, utovarenog i odveženog materijala.				
	ukupno:	m ²	155,00		
3.	Čišćenje postojećeg asvalta četkama i izduvavanje kompresorima. Obračun je po m ² očišćenog asvalta.				
	ukupno:	m ²	1.520,00		
4.	Pranje postojećeg asvalta vodom pod pritiskom pre mazanja emulzije i asvaltiranja. Obračun je po m ² opranog asvalta.				
	ukupno:	m ²	1.520,00		
	Ukupno pripremni radovi:				

2. ZEMLJANI RADOVI:

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Iskop na mestima mrežastih pukotina d=30cm po nalogu nadzornog organa sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ do STD 10 km . Obračun po m ³ iskopanog				

	tla.				
	ukupno:	m ³	15,00		
2.	Planiranje i nabijanje posteljice na mestima iskopa gde su mrežaste pukotine. Ra dove izvesti pogodnim sredstvima za nabijanje. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=15 MPa. Obračun po m ² isplaniranog i nabijenog podtla.				
	ukupno:	m ²	50,00		
	Ukupno zemljani radovi:				

3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:

Poz	Naziv	JM	Količina	Jed.cena	
1.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31,5mm na saobraćajnic i u sloju debljine d=25,0cm na mestima gde su mrežaste pukotine. Kontrolu zbijenosti izvršiti				

	kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je $M_s=70\text{MPa}$. Obračun se vrši po m^3 ugrađenog drobljenog kamenog agregata.				
	ukupno:	m^3	13,00		
2.	Izrada bitumeniziranih nosjećih slojeva na mestima udarnih rupa, mrežastih pukotina i izravnanja kao donji noseći sloj od bitumeniziranih materijala AB11 u sloju debljine $d=4\text{cm}$ od krečnjačkog agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m^2 urađenog asvalta.				
	ukupno:	m^2	205,00		
3.	Nanošenje emulzije AN 55 i sl. na očišćenu i opranu podlogu pre asvaltiranja u količini $0.3-0.4\text{kg/m}^2$. Obračun po m^2 emulzirane površine.				
	ukupno:	m^2	1.520,00		
4.	Izrada asvaltnog				

	sloja na kolovozu od asvalt betona AB11 u sloju debljine d=4cm od krečnjačkog agregata, u svemu prema standardu, odnosno opšte tehničkim uslovima. Obračun se vrši po m ² urađenog asvalta.				
	ukupno:	m ²	1.520,00		
5.	Frezovanje asvalta radi uklapanja pored ivičnjaka debljine d=4cm. Frezovani materijal odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ.				
	ukupno:	m ³	10,00		
	Ukupno kolovozna konstrukcija:				

- REKAPITULACIJA:**
1. **PRIPREMNI RADOVI:**
 2. **ZEMLJANI RADOVI:**
 3. **KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:**

ЦИЈА:

	УКУПНО				
--	--------	--	--	--	--

PDV (20%)
Укупно са
PDV-ом

Рекапитулација :

1. Синђелићева улица (део) у Ћићевцу..... _____
2. Ул.Б.Југовића у Град Сталаћу..... _____
3. Ул.Виноградарска у Мрзеници..... _____

УКУПНО : _____
ПДВ: _____
УКУПНО СА ПДВ-ом _____

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ

РБ	ОПИС	ПРОЦЕНАТ
1.	Радна снага	
2.	Опрема и материјал	
3.	Остале јавне дажбине (без ПДВ)	
4.	Остало.....	

5.	Укупно (1+2+3+4+5)	100%
----	--------------------	------

Упутство за попуњавање:

Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту од укупне понуђене цене без ПДВ.

Датум

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

Комисија за јавне набаве наручиоца