

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA UREDJENJE PARCELE br. 1643 I 1639 KO Čičevac grad**

Napomena: cene su bez uračunatog PDV-a

R.Br	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Cena	Ukupna cena
<b>GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI</b>					
<b>I</b>	<b>PEŠAČKE STAZE</b>				
1	Geodetsko snimanje terena i obeležavanje objekata i staza. Obračun po aru	Ar	9.00		
2	Mašinski iskop zemlje III kategorije, dubine 30cm za postavljanje tampona sa odlaganjem na gradilištu radi kasnijeg nasipanja..Obračun po m3 iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	112.50		
3	Nabavka i nasipanje šljunkom tampon sloja ispod pešačkih staza u debljini sloja od 20cm.Zbijenost površinskog ,završnog sloja treba da iznosi Ms=25 MPa .Ispitivanje zbijenosti izvršiti na licu mesta po propisima i standardima u prisustvu nadzornog organa. Obračun po m3 nasutog šljunka.	m <sup>3</sup>	75.00		
4	Nabavka i nasipanje rizle za postavljanje behaton ploča u debljini sloja od 6cm sa nivelacijom i potrebnim zbijanjem. Obračun po m3 nasute rizle.	m <sup>3</sup>	22.50		
5	Nabavka materijala i Izrada staza od behaton ploča debljine 4cm, na sloju peska (obračunat posebno). Ploče pravilno nivelisati, slog i ispuna spojnice kvarcnim peskom po projektu i detaljima. Obračun po m2				
	četrvtaste 30/30 (siva i crvena)	m2	363.93		
6	Nabavka i postavljanje ivičnjaka oko platoa i staza. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2, spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Obračun po m1 kompletno ugrađenog ivičnjaka.				
	Pešački ( dim. 50/20/7 ili sl.)	m	281.00		
	Kolski (dim 80/24/18 ili sl.)	m1	55.50		
<b>SVEGA RADOVI NA PEŠAČKIM STAZAMA</b>					<b>0.00</b>
<b>II</b>	<b>SEDENJE UZ FONTANU I IGRALIŠTE</b>				
1	Ručni iskop zemlje III kategorije, dubina 90cm za temeljne trake sa odlaganjem na gradilištu radi kasnijeg nasipanja. Obračun po m3 iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	10.40		
2	Nabavka i nasipanje šljunkom tampon sloja ispod temelja u debljini sloja 10cm sa potrebnom zbijenošću. Obračun po m3 nasutog šljunka.	m <sup>3</sup>	1.20		
3	Betoniranje temeljnih stopa u iskopanom zemljištu temeljnih zidova I zidića za sedenje u potrebnoj lučnoj oplati, armiranim betonom MB25 Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	10.40		

4	Nabavka materijala i oblaganje zidova kamenim pločama-štanglicama debljine 3cm u cementnom malteru ili lepljenjem na betonske zidove. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	25.60		
5	Nabavka materijala, obrada i postavljanje drvene obloge za sedenje (daščane na podlozi od štafni), u svemu prema projektu, širine 50cm, zajedno sa završnom obradom farbanjem.Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	12.80		
<b>SVEGA RADOVI II</b>					
<b>III</b>	<b>FONTANA</b>				
1	Ručni iskop zemlje III kategorije, sa odlaganjem na gradilištu radi kasnijeg nasipanja.Obračun po m3 iskopane zemlje.	m <sup>3</sup>	12.04		
2	Nabavka, transport i nasipanje šljunkom tampon sloja ispod donje ploče u debljini sloja od 20cm sa potrebnom zbijenošću. Obračun po m3 nasutog šljunka.	m <sup>3</sup>	1.20		
3	Nabavka, transport i betoniranje donje ploče fontane vodonepropusnim betonom MB25 sa izradom armirano-betonske šahte za smeštaj opreme. Gornja površina ploče mora biti glatka i ravna sa padom prema odvodu. Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	3.44		
4	Nabavka, transport i betoniranje zidova fontane vodonepropusnim betonom MB25 u potrebnoj kružnoj glatkoj oplati.Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	4.20		
5	Nabavka, transport i gletovanje spoljnih i unutrašnjih zidova fontane hidro gletom u dva sloja. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	53.40		
6	Nabavka i oblaganje spoljnih zidova fontane i gornje ivice sečenim pločama od prirodnog kamena lepljenjem odgovarajućim leptkom na gletovanu podogu. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	19.70		
7	Farbanje unutrašnjih zidova i dna fontane toniranim hidropremazom sa otpornošću na UV zračenje, u dva sloja. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	33.70		
8	Nabavka i ugradnja opreme za fontanu.Obračun po kom zajedno sa svim potrebnim elementima za ugradnju.				
	pumpa sa filterom	kom	1.00		
	mlaznice	kom	4.00		
	slivnik	kom	2.00		
9	Nabavka, transport i ispuna dna najnižeg dela fontane mermernim ukrasnim oblucima. Obračun po kg	kg	50.00		
10	Priključivanje pumpe fontane na gradsku vodovodnu mrežu: iskop, polaganje creva Φ20 u sloju peska, zatrpavanje rova i priključak. Obračun paušalno.				
11	Priključivanje odvoda fontane na gradsku kišnu kanalizaciju: iskop rova, polaganje cevi Φ160 u sloju peska, zatrpavanje. Obračun paušalno.				
<b>SVEGA RADOVI NA FONTANI</b>					
<b>IV</b>	<b>MOBILIJAR</b>				
1	Nabavka i postavljanje drvenih klupa. Obračun po komadu	kom	10.00		

2	Nabavka i postavljanje drvenih kanti za otpatke. Obračun po komadu	kom	16.00		
<b>SVEGA MOBILIJAR</b>					

<b>V</b>	<b>OZELENJAVANJE</b>				
<b>1</b>	Nabavka, transport i sadnja zimzelenih i listopadnih sadnica. Obračun po komadu.				
	tuja smaragdna (sadnica 80-100cm)	kom	28.00		
	polegla kleka, zlatna .	kom	6.00		
	lipa (sadnica 80-120cm)	kom	4.00		
<b>SVEGA RAZNI RADOVI</b>					<b>0.00</b>
<b>VI</b>	<b>RAZNI RADOVI</b>				
					0.00
<b>1</b>	Rušenje bunara (zidova i konstrukcije van zemlje), sa utovarom, odvozom i istovarom na deponiju do 5km udaljenosti. Obračun paušalno				
<b>2</b>	Nabavka materijala, transport i betoniranje poklopne ploče sa ugrađenim poklopcem za zatvaranje bunara. Obračun po komadu	kom	1.00		
<b>3</b>	Nabavka i postavljanje ljujaški . Obračun po komadu.	kom	1.00		
<b>4</b>	Nabavka i postavljanje klackalica. Obračun po komadu.	kom	2.00		
<b>5</b>	Nabavka i postavljanje tobogana. Obračun po komadu.	kom	1.00		
<b>6</b>	Nabavka i ugradnja betonskih zaštitnih stubića na trotoaru, visine 70-90cm. Obračun po komadu komplet ugrađenog stubića, zajedno sa iskopom i betoniranjem i svim elementima za ugradnju.	kom	22.00		
<b>SVEGA RAZNI RADOVI</b>					

## R E K A P I T U L A C I J A

**I – PEŠAČKE STAZE**

-

**II – SEDENJE UZ FONTANU I IGRALIŠTE**

**III – FONTANA**

**IV – MOBILIJAR**

**V – OZELENJAVANJE**

**VI - RAZNI RADOVI**

**UKUPNO:**

-

**PDV**

-

**UKUPNO:**

-

SASTAVIO:

---